

PARA A CORRETA AUTOMATIZAÇÃO DA PLANILHA, REALIZAR OS SEGUINTE PROCEDIMENTOS:

CLIQUE NO CANTO SUPERIOR ESQUERDO EM ARQUIVO > OPÇÕES > FÓRMULAS > SELECIONE: "HABILITAR CÁLCULO ITERATIVO" (CASO ESTEJA DESABILITADO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASE EXECUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL FÓRUM ELEITORAL DE PORECATU

ITEM	SINAPI CÓDIGO 04/2023	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	MATERIAL (Valor Unitário)	M. OBRA (Valor Unitário)	TOTAL (Valor Unitário)	MATERIAL (Valor total)	M.OBRA (Valor total)	VALOR TOTAL SEM BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						0,00	0,00	0,00
1.1	COTAÇÃO	ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		DEMOLIÇÕES						0,00	0,00	0,00
2.1	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	COTAÇÃO 162	FURO EM MANILHA DE CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	90440	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	23901	REMOÇÕES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO	M	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		SISTEMA DE DRENAGEM						0,00	0,00	0,00
3.1	102697	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	95567	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	91192	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	171565	REPOSIÇÃO MEIO-FIO CONCRETO PREMOLDADO (SEM MATERIAL)	M	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M²	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		RECONSTITUIÇÃO DA VEGETAÇÃO						0,00	0,00	0,00
4.1	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M²	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						0,00	0,00	0,00										
5.1	REF CPOS 05.07.040	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	M³	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
5.2	REF 9537 11/2018	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
5.3	85423	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM	M²	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							0,00	0,00	0,00										
6.1	PADRÃO TCU	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
<table><tr><td>* EMPRESA</td><td>BDI</td></tr><tr><td>** RESPONSÁVEL TÉCNICO</td><td>0,00%</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td>** FORMAÇÃO CREA/CAU</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>							* EMPRESA	BDI	** RESPONSÁVEL TÉCNICO	0,00%			** FORMAÇÃO CREA/CAU				TOTAL MATERIAL:		R\$	-
							* EMPRESA	BDI												
							** RESPONSÁVEL TÉCNICO	0,00%												
							** FORMAÇÃO CREA/CAU													
							TOTAL MÃO-DE-OBRA:		R\$	-										
							TOTAL SEM BDI:		R\$	-										
							TOTAL BDI:		R\$	-										
							TOTAL GERAL:		R\$	-										
* COTAÇÃO CORRESPONDENTE À MÉDIA DE 3 VALORES DE ORÇAMENTOS OBTIDOS COM PESQUISA DE PREÇOS NO MERCADO																				
** COLOCAR O NOME DA EMPRESA, DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E O NÚMERO DO REGISTRO DO CREA/CAU COM A FORMAÇÃO ACADÊMICA NAS CÉLULAS C30 / C31 / C32																				
*** BDI MÁXIMO 25% - CÉLULA F31																				
PREENCHER OS DADOS DO BDI NA ABA AO LADO!!!																				



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ TRE-PR

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI

OBRA: Execução de passeio público - Fórum Eleitoral de Porecatu

ENDEREÇO: Rua Horácio Pagano, 71 - Centro - Porecatu-PR

**RESPONSÁVEL
TÉCNICO:**

FÓRMULA:

$$BDI = \left[\frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

COMPOSIÇÃO DO BDI

Item	Descrição	%
AC	Administração Central	
SG	Seguro + Garantia	
R	Risco	
DF	Despesa Financeira	
L	Lucro	
I	Impostos	0,00%

Total **0,00%**

IMPOSTOS	%
PIS	
COFINS	
CPRB	
ISS	
Total	0,00%

(Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha)

Fórmula estabelecida pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local.