

**CRONOGRAMA**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA \_ POLICARBONATO COBERTURA BLOCO C \_ CURITIBA**

ITEM	DESCRIÇÃO	%	R\$ TOTAL	MÊS 01								RECEBIMENTO DEFINITIVO	
				SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4			
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	COBERTURA POLICARBONATO	100,00%	85.069,31	20,00%	17.013,86	20,00%	17.013,86	30,00%	25.520,79	30,00%	25.520,79	0,00%	-
	TOTAL	100,00%	R\$ 85.069,31	20,00%	17.013,86	20,00%	17.013,86	30,00%	25.520,79	30,00%	25.520,79	0,00%	-
TOTAL:				R\$85.069,30									

**CRONOGRAMA SUGESTIVO. A EMPRESA CONTRATADA PODE ALTERAR O CRONOGRAMA FECHANDO A SOMATÓRIA DOS DIAS + RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 100%.  
PODE HAVER CENTAVOS DE DIFERENÇA COM A PLANILHA ORIGINAL, DEVIDO AO ARREDONDAMENTO DE CASAS DECIMAIS.  
MEDIÇÃO ÚNICA, SEM A NECESSIDADE DA RETENÇÃO DOS 10%.**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_POLICARBONATO COBERTURA BLOCO C_CURITIBA					
COMPOSIÇÃO DO BDI - Benefício e Despesas Indiretas					
Item	Discriminação	Unid.	QDE	Val. Unitário	Total
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - PROPORCIONAL</b>				<b>R\$ 8.559,91</b>
1.1	(Rateio da Administração Central + Despesas Específicas + Taxa de Riscos)	%	4,58%	3.115,48	R\$ 3.115,48
1.2	Custo Financeiro	%	2,00%	1.361,11	R\$ 1.361,11
1.3	Seguridade - Cobertura de danos materiais e pessoais	%	1,00%	680,55	R\$ 680,55
1.4	Lucro Bruto da Empresa	%	5,00%	3.402,77	R\$ 3.402,77
<b>2</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS</b>				<b>R\$ 1.520,81</b>
2	ISS (Imposto sobre serviços)	%	5,00%	1.520,81	R\$ 1.520,81
<b>3</b>	<b>TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO</b>				<b>R\$ 6.933,15</b>
3.1	PIS (Programa de Integração Social)	vb	0,65%	552,95	R\$ 552,95
3.2	COFINS	vb	3,00%	2.552,08	R\$ 2.552,08
3.3	CPRB (Contribuição Patronal Sobre Receita Bruta)	vb	4,50%	3.828,12	R\$ 3.828,12
<b>4</b>	<b>VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS INDIRETAS ( BDI / LDI ) = 1+2+3</b>				<b>R\$ 17.013,87</b>
<b>5</b>	<b>VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MATERIAIS</b>				<b>R\$ 37.639,27</b>
<b>6</b>	<b>VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MÃO DE OBRA</b>				<b>R\$ 30.416,17</b>
<b>7</b>	<b>VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS = 5+6</b>				<b>R\$ 68.055,44</b>
<b>8</b>	<b>VALOR TOTAL ESTIMADO ( RECEITA BRUTA ) = 4+7</b>			<b>100%</b>	<b>R\$ 85.069,31</b>
<b>PERCENTUAL DO BDI / LDI CALCULADO</b>					<b>25,00%</b>



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA\_POLICARBONATO COBERTURA BLOCO C\_CURITIBA

1/3

ITEM	SINAPI CÓDIGO 11/2020	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	PREÇOS UNITÁRIOS			PREÇOS TOTAIS		TOTAL	BDI	TOTAL COM BDI
					MATERIAL	M. OBRA	TOTAL	MATERIAL	M.OBRA			
1.0		COBERTURA POLICARBONATO						R\$ 37.639,27	R\$ 30.416,17	R\$ 68.055,44	R\$ 17.013,87	R\$ 85.069,31
1.1	CREA-PR	ART (ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA)	UN.	1,00	233,94	0,00	233,94	233,94	0,00	233,94	58,49	292,43
1.2	REF 97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, POLICARBONATO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	467,30	0,00	2,74	2,74	0,00	1.280,40	1.280,40	320,10	1.600,50
1.3	REF 94213	REINSTALAÇÃO DE TELHAS METÁLICAS	M2	11,72	0,00	3,62	3,62	0,00	42,43	42,43	10,61	53,04
1.4	COTAÇÃO*	CAÇAMBA PARA REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE CERTIFICADO DE DESCARTE	UN.	1,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	57,50	287,50
1.5	COTAÇÃO*	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR INCOLOR 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EMENDA DE CHAPAS COM PERFIS DE ALUMÍNIO TIPO TRAPÉZIO COM GAXETA EM BORRACHA EPDM E VEDAÇÃO EM SILICONE INCOLOR NEUTRO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO AUTO BROCANTE DE AÇO ZINCADO, ACABAMENTO DAS CHAPAS COM PERFIL TIPO U 10MM EM ALUMÍNIO COM FITA POROSA. JÁ INCLUINDO OS TRANSPASSES ENTRE CHAPAS E TELHAS.	M2	455,58	81,60	63,86	145,46	37.175,33	29.093,34	66.268,67	16.567,17	82.835,84
										TOTAL MATERIAL:		R\$ 37.639,27
										TOTAL MÃO-DE-OBRA:		R\$ 30.416,17
										TOTAL SEM BDI:		R\$ 68.055,44
										TOTAL BDI:		R\$ 17.013,87
										TOTAL GERAL:		R\$ 85.069,31

\* COLOCAR O NOME DA EMPRESA, DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E O NÚMERO DO REGISTRO DO CREA/CAU COM A FORMAÇÃO ACADÊMICA NAS CÉLULAS C14/C15/C16

\*\* BDI MÁXIMO 25% - CÉLULA H16

\* Média de 3 valores de orçamentos retirados do mercado