

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
TRE-PR

ANEXO VI

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
REFORMA GERAL 2023
FÓRUM ELEITORAL DE MANDAGUAÇU

JANEIRO DE 2023

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
REFORMA GERAL - FÓRUM ELEITORAL DE MANDAGUAÇU 2023

1) INTRODUÇÃO

Os critérios de aceitação elencados neste documento têm o objetivo de estabelecer os padrões de desempenho e qualidade almejados para a contratação da **reforma geral do Fórum Eleitoral da cidade de Mandaguáçu**.

Os conceitos de desempenho e de qualidade estão relacionados à conformidade do produto final entregue pelos serviços com os padrões normatizados e aceitos pela fiscalização.

Assim, todos os critérios apresentados devem ser rigorosamente cumpridos para possibilitar a aferição da qualidade e conformidade com o contratado dos serviços prestados.

Os critérios de aceitabilidade para os serviços foram elaborados em formato de questionário, a fim de facilitar sua compreensão e sua utilização, tanto por parte da empresa quanto da fiscalização.

Os critérios apresentados a seguir deverão ser utilizados como parâmetros para possibilitar o recebimento e a medição das etapas executadas, porém, eventualmente a fiscalização poderá exigir que outros critérios, além dos apresentados, sejam também atendidos.

Qualquer situação que implique na impossibilidade do cumprimento de um dos critérios de aceitabilidade apresentados deve ser relatada pela empresa à fiscalização por escrito, para que esta avalie e emita parecer sobre a situação.

Para a perfeita compreensão deste documento ele deve ser lido em conjunto à Planilha Orçamentária, ao projeto básico e outros documentos relacionados.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
REFORMA GERAL - FÓRUM ELEITORAL DE MANDAGUAÇU 2023

2) CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES	
Foi emitida a ART referente a execução da obra?	
A placa da obra atendeu aos parâmetros exigidos?	
O container e/ou almoxarifado foram removidos?	
ACESSIBILIDADE	
Passeio público	
Foi executado corretamente o corte no piso de concreto?	
As larguras estão conforme o projeto?	
Os planos inclinados de cadeirante atendem as dimensões e inclinação?	
As esquinas foram adaptadas corretamente?	
O piso tátil do passeio público atende a NBR 9050 e projeto executivo?	
Pátio	
O piso tátil foi fabricado com concreto de 40MPa?	
Piso tátil atende a norma de acessibilidade e projeto?	
Estacionamento	
Foram instaladas as placas de vaga privativa?	
O pátio do estacionamento foi pintado conforme as diretrizes do projeto executivo? Cobrindo por completo todas as demarcações das vagas antigas?	
As novas vagas de estacionamento foram corretamente demarcadas? Conforme projeto executivo	
Os símbolos e escritas das vagas reservadas estão de acordo com o projeto executivo e a legislação atual?	
C.A.E.	
Foi instalada a placa em braille na porta da C.A.E., conforme detalhado no projeto de acessibilidade e projeto executivo?	
O piso tátil interno está bem colado (sem bolhas e bordas levantadas)?	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
REFORMA GERAL - FÓRUM ELEITORAL DE MANDAGUAÇU 2023

O piso da C.A.E. foi entregue limpo? Sem resíduos de cola	
O piso tátil interno está de acordo com projeto e NBR 9050/2020?	
As sinalizações (portas) estão de acordo com a norma?	
O adesivo do módulo de referência é de qualidade? Está bem colado (sem bolhas e bordas levantadas)?	
Os alarmes de emergência estão em funcionamento?	
A altura das botoeiras dos alarmes de emergência estão adequadas?	
Foram instaladas sinalizações para deficientes sobre a botoeira dos alarmes dos banheiros?	
O bebedouro foi readequado e possui pressão?	
SANITÁRIO ACESSÍVEL	
A sinalização foi instalada nas medidas corretas?	
A válvula de descarga é do tipo PCD e está funcionando perfeitamente?	
Cabide cromado e porta-objeto foram instalados?	
COMBATE A INCÊNDIO	
Foram instaladas todas as placas E5?	
Foram instaladas as placas A5, P1, P2, S12 e M1?	
Foi instalado o adesivo E17 no dep. de urnas? É de boa qualidade?	
O abrigo GLP foi corretamente executado (reg. de fecho rapido, pigtail, regulador de pressão)?	
Foi instalado o extintor com abrigo ao lado do abrigo de GLP?	
Foi feito o teste de estanqueidade (ART e laudo apresentados)?	
Os pontos de iluminação de emergência foram instalados?	
RECALQUE	
Rastreamento de origem	
Foi feita a demolição das caixas de inspeção?	
O terreno foi escavado até o rastreamento da origem?	
As caixas de inspeção foram reconstruídas?	
As tubulações e conduítes foram reajustados?	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
REFORMA GERAL - FÓRUM ELEITORAL DE MANDAGUAÇU 2023

Foi plantado grama no local?	
Reconstrução de calçada	
A reconstrução da calçada foi executada?	
A calçada foi feita com caimento para a grama?	
Foi feita a junta entre a parede e a calçada?	
Possui juntas de dilatação com PU-30 nas juntas?	
TRATAMENTO DE FISSURAS	
Selante	
O tratamento das fissuras com a aplicação de selante foi feito conforme o projeto executivo?	
O tratamento das fissuras com a aplicação de selante apresenta alguma anomalia?	
Tela Metálica	
Foram feitos os reparos utilizando a tela metálica?	
Foi utilizado selante?	
Foi utilizado fita tipo silver tape?	
Tela Fix	
Foram feitos os reparos utilizando a tela fix?	
Foi utilizado selante?	
Foi utilizada fita tipo silver tape?	
Revestimento	
A recomposição dos revestimentos apresenta alguma falha?	
Beiral	
Foi feito o tratamento nas juntas do beiral	
O revestimento apresenta alguma falha?	
IMPERMEABILIZAÇÃO	
Foi feita a reconstrução do revestimento interno?	
A impermeabilização da parte interna cobriu toda a área prevista?	
A impermeabilização da parte externa cobriu toda a área prevista?	
Foi aplicada a textura na parte externa?	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
REFORMA GERAL - FÓRUM ELEITORAL DE MANDAGUAÇU 2023

DML	
Foi instalado exaustor no DML?	
O exaustor e a luminária estão funcionando perfeitamente?	
COBERTURA	
Reparos e reforço da estrutura	
As chapas foram soldadas corretamente?	
Os novos perfis estão bem alinhados e equidistantes entre si?	
O convertedor de ferrugem foi aplicado em toda a estrutura metálica?	
Substituição das telhas	
Foram substituídas todas as telhas por telhas termoacústicas?	
As telhas estão bem alinhadas e fixadas?	
Rufos	
Os rufos foram removidos e reinstalados ? Todos apresentam boa vedação?	
TOLDOS	
Foram instalados rufos de encosto embutidos na parede em todos os toldos?	
DRENOS DE AR CONDICIONADO	
Os drenos de ar condicionado foram chumbados na parede?	
O revestimento da parede apresenta alguma anomalia?	
Os drenos de ar condicionado foram chumbados no piso?	
O revestimento do piso apresenta alguma anomalia?	
JANELAS	
Impermeabilização	
Foi feita a impermeabilização das janelas da CAE?	
Foi feita a impermeabilização das janelas do DU?	
Substituição de janelas	
Foi necessário executar contravergas?	
Foi necessário executar vergas?	
Foi feita a instalação dos contramarcos nas janelas?	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
REFORMA GERAL - FÓRUM ELEITORAL DE MANDAGUAÇU 2023

Foram substituídas as janelas detalhadas no projeto executivo?	
Foi aplicado o selante em todas as janelas? Sem falhas	
As soleiras foram todas substituídas? As novas soleiras do peitoril ultrapassam 5cm para fora da abertura?	
PORTAS E PORTÕES	
Foi feita a revisão da porta pantográfica eliminando as dificuldades para abertura?	
O motor do portão do depósito de urnas atende às especificações solicitadas?	
Foi substituída a maçaneta do portão do depósito?	
A vista de alumínio da porta de correr do cartório foi fixada corretamente?	
SERVIÇOS DE ELÉTRICA E REDE	
Adaptação das tomadas de piso de C.A.E.	
Foram instaladas tampas cegas metálicas nas tomadas de piso da C.A.E.?	
A nova infraestrutura para as tomadas dos guichês está instalada conforme o projeto executivo, bem fixada e organizada?	
Todos os pontos de tomadas estão funcionando perfeitamente?	
Todos os pontos de rede lógica estão funcionando perfeitamente?	
Tomadas sem espelho	
Foram instalados todos os espelhos de acabamento nas tomadas em que esses não existiam?	
Rede lógica	
O cabeamento da rede lógica solto foi adequado com a instalação de canaleta PVC e tomada?	
Quadro elétrico	
Tods os disjuntores foram identificados corretamente no quadro elétrico? Assim como demarcados com etiquetas apropriadas?	
Foram instalados os 4 DPS no quadro de distribuição, com interligação com o aterramento?	
Padrão de energia	
Foi executada a pintura protetiva com zarcão nas superfícies metálicas da entrada de energia?	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
REFORMA GERAL - FÓRUM ELEITORAL DE MANDAGUAÇU 2023

Foi executada a pintura de acabamento nas superfícies metálicas da entrada de energia?	
SPDA	
Todas as caixas de passagem do sistema foram desobstruídas e limpas?	
As tampas de concreto das caixas de passagem foram substituídas por novas?	
As novas tampas das caixas são compatíveis com o tamanho dessas?	
O SPDA foi adequado conforme orientações da fiscalização, dos projetos e do projeto executivo?	
CAIXA D'ÁGUA	
As caixas d'água da edificação foram limpas, conforme projeto executivo?	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	
O container foi instalado no local correto?	
A remoção do container foi executada da forma correta? Sem danos ao espaço em que estava localizado?	
O piso abaixo do container foi devidamente preservado pela empresa?	
O piso abaixo do depósito de materiais, como brita e areia, foi preservado em sua integridade pela empresa?	
Foram fornecidos MTRs ou documentos equivalentes para as caçambas utilizadas?	
A limpeza final da obra foi executada de maneira satisfatória?	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	
O engenheiro civil responsável esteve presente na obra?	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
REFORMA GERAL - FÓRUM ELEITORAL DE MANDAGUAÇU 2023

3) RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Incluída em anexo a este documento, as Anotações de Responsabilidade Técnica, que indicam os responsáveis técnicos pela elaboração deste documento, como segue assinado

Leonardo Cardozo Lick
Engenheiro Civil
CREA-PR 188.435
Apoio Seção de Obras e Projetos

Marcelo Biss da Cruz
Engenheiro Eletricista
CREA-PR 124.573
Apoio Seção de Obras e Projetos

Alexandre Hagedorn
Engenheiro Civil
CREA-PR 153.017
Apoio Seção de Obras e Projetos