

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
TRE-PR

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
SUBSTITUIÇÃO DA PELE DE VIDRO DO PRÉDIO SEDE DO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

MARÇO DE 2023

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
SUBSTITUIÇÃO DA PELE DE VIDRO DO PRÉDIO SEDE DO TRE-PR

1) INTRODUÇÃO

Os critérios de aceitação elencados neste documento têm o objetivo de estabelecer os padrões de desempenho e qualidade almejados para a contratação da **Substituição da pele de vidro do prédio sede do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná**.

Os conceitos de desempenho e de qualidade estão relacionados à conformidade do produto final entregue pelos serviços com os padrões normatizados e aceitos pela fiscalização.

Assim, todos os critérios apresentados devem ser rigorosamente cumpridos para possibilitar a aferição da qualidade e conformidade com o contratado dos serviços prestados.

Os critérios de aceitabilidade para os serviços foram elaborados em formato de questionário, a fim de facilitar sua compreensão e sua utilização, tanto por parte da empresa quanto da fiscalização.

Os critérios apresentados a seguir deverão ser utilizados como parâmetros para possibilitar o recebimento e a medição das etapas executadas, porém, eventualmente a fiscalização poderá exigir que outros critérios, além dos apresentados, sejam também atendidos.

Qualquer situação que implique na impossibilidade do cumprimento de um dos critérios de aceitabilidade apresentados deve ser relatada pela empresa à fiscalização por escrito, para que esta avalie e emita parecer sobre a situação.

Para a perfeita compreensão deste documento ele deve ser lido em conjunto à Planilha Orçamentária, ao projeto básico e outros documentos relacionados.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
SUBSTITUIÇÃO DA PELE DE VIDRO DO PRÉDIO SEDE DO TRE-PR

2) CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES	
Foi emitida a ART referente a execução da obra?	
A placa da obra é do padrão solicitado pela fiscalização? As informações estão corretas?	
Foi executado almoxarifado ou instalado container?	
REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES	
Foi feita a remoção da pele de vidro do topo para a base?	
Foi feita a remoção do forro em cada andar de acordo com a remoção dos outros itens?	
Foi feita a remoção das luminárias?	
A remoção da pele de vidro foi executada sem danificar as estruturas próximas?	
FECHAMENTO EM ALVENARIA	
O fechamento em alvenaria do quinto andar foi executado corretamente? Com a parede dentro da espessura especificada, sem desníveis e sem defeitos aparentes?	
O fechamento em alvenaria do quarto andar foi executado corretamente? Com a parede dentro da espessura especificada, sem desníveis e sem defeitos aparentes?	
O fechamento em alvenaria do terceiro andar foi executado corretamente? Com a parede dentro da espessura especificada, sem desníveis e sem defeitos aparentes?	
A contraverga foi executada de pilar a pilar? com concreto armado e com dimensões corretas?	
A verga foi executada de pilar a pilar? com concreto armado e com dimensões corretas?	
Em todas as paredes de alvenaria foi executado o encunhamento da maneira correta?	
O chapisco foi aplicado uniformemente em todas as novas paredes? Internas e externas	
O emboço foi executado em todas as novas paredes da maneira correta? Sem fissuras e sem defeitos aparentes? Internas e externas	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
SUBSTITUIÇÃO DA PELE DE VIDRO DO PRÉDIO SEDE DO TRE-PR

A espessura do emboço está dentro dos 20mm?	
JANELAS	
Foi feita a instalação dos contramarcos nas janelas?	
As janelas instaladas estão de acordo com o detalhado no projeto executivo? Com modelo similar ao das janelas existentes?	
Foi aplicado o selante em todas as janelas? Sem falhas	
Foram instaladas soleiras de concreto em todas as janelas? Com dimensões conforme especificado no projeto executivo e corte pingadeira?	
ACABAMENTO (PAREDE/PISO/FORRO)	
Foi instalado rodapé em granito de 10cm nas novas paredes? Com modelo conforme especificado	
As novas paredes apresentam superfícies uniformes?	
A pintura executada nas paredes apresenta alguma falha?	
O forro reinstalado está nivelado e sem falhas?	
Foi feito o acabamento do forro sem falhas?	
As luminárias instaladas estão funcionando corretamente?	
JUNTA DE DILATAÇÃO	
O tratamento da junta foi feito com tarugos, selantes e perfis de alumínio conforme solicitado no projeto executivo?	
TOLDOS (REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO)	
O toldo foi removido para instalação dos andaimes?	
As peças constituintes do toldos foram armazenadas corretamente?	
O toldo foi reinstalado por completo após a conclusão dos serviços?	
Foi feito o teste de estanqueidade do toldo com mangueira com a fiscalização presente? Com resultado satisfatório?	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	
O container foi instalado no local correto?	
A remoção do container foi executada da forma correta? Sem danos ao espaço em que estava localizado?	
O piso abaixo do container foi devidamente preservado pela empresa?	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
SUBSTITUIÇÃO DA PELE DE VIDRO DO PRÉDIO SEDE DO TRE-PR

O piso abaixo do depósito de materiais, como brita e areia, foi preservado em sua integridade pela empresa?	
Foram fornecidos MTRs ou documentos equivalentes para as caçambas utilizadas?	
A limpeza final da obra foi executada de maneira satisfatória?	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	
O Engenheiro Civil responsável acompanhou devidamente todo o andamento da obra?	

3) RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Incluída em anexo a este documento, as Anotações de Responsabilidade Técnica, que indicam os responsáveis técnicos pela elaboração deste documento, como segue assinado

Bruno Gustavo de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-PR 153.086
Apoio Seção de Obras e Projetos

Leonardo Cardozo Lick
Engenheiro Civil
CREA-PR 188.435
Apoio Seção de Obras e Projetos

Alexandre Hagedorn
Engenheiro Civil
CREA-PR 153.017
Apoio Seção de Obras e Projetos