



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_PAD 169128/2020_RP PINTURA LOTE 5 - A

1/6

ITEM	SINAPI CÓDIGO 03/2021	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	PREÇOS UNITÁRIOS			BDI SOBRE O VALOR DO SERVIÇO	VALOR TOTAL DO SERVIÇO COM BDI	PREÇOS TOTAIS			
										MATERIAL	M. OBRA	TOTAL	25,00%
					R\$	R\$							
							R\$	R\$					
		TRATAMENTO PAREDES, FISSURAS, TRINCAS ÁREA INTERNA / EXTERNA								R\$	14.114,50	R\$	87.244,00
97	REF. ORSE 7725	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES, REMOÇÃO DE PINTURA, PARTICULAS SOLTAS, GRAXAS E OUTRAS.	M2	5.000,00	0,00	7,01	7,01	1,75	8,76	0,00	35.050,00		
98	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	15.000,00	0,02	1,55	1,57	0,39	1,96	300,00	23.250,00		
99	REF. 74133/2_01/2020	EMASSAMENTO COM MASSA ÓLEO DUAS DEMÃOS, PARA CORREÇÃO DE IMPERFEIÇÕES, REF. SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIANS, CORAL, LUKSCOLOR OU EQUIVALENTE.	M2	50,00	10,77	12,63	23,40	5,85	29,25	538,50	631,50		
100	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014, REF. SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIANS, CORAL, LUKSCOLOR OU EQUIVALENTE.	M2	1.000,00	4,24	9,34	13,58	3,40	16,98	4.240,00	9.340,00		
101	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014, REF. SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIANS, CORAL, LUKSCOLOR OU EQUIVALENTE.	M2	150,00	4,24	20,15	24,39	6,10	30,49	636,00	3.022,50		
102	REF. 96135	APLICAÇÃO E LIXAMENTO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017, CORREÇÃO DE FISSURAS, TRINCAS E OU IMPERFEIÇÕES, REF. SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIANS, CORAL, LUKSCOLOR OU EQUIVALENTE.	M2	1.000,00	8,40	15,95	24,35	6,09	30,44	8.400,00	15.950,00		
		PINTURA ÁREA INTERNA / EXTERNA								R\$	604.249,00	R\$	448.033,00
103	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014, REF. SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIANS, CORAL, LUKSCOLOR OU EQUIVALENTE.	M2	3.000,00	1,17	1,53	2,70	0,68	3,38	3.510,00	4.590,00		
104	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014, REF. SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIANS, CORAL, LUKSCOLOR OU EQUIVALENTE.	M2	30.000,00	1,17	1,15	2,32	0,58	2,90	35.100,00	34.500,00		
105	88482	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014, REF. SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIANS, CORAL, LUKSCOLOR OU EQUIVALENTE.	M2	30.000,00	1,17	1,51	2,68	0,67	3,35	35.100,00	45.300,00		
106	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, COR BRANCO FOSCO/GELO/NEVE, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014, REF. SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIANS, CORAL, LUKSCOLOR OU EQUIVALENTE.	M2	3.000,00	7,50	7,30	14,80	3,70	18,50	22.500,00	21.900,00		



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_PAD 169128/2020_RP PINTURA LOTE 5 - A

2/6

ITEM	SINAPI CÓDIGO 03/2021	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	PREÇOS UNITÁRIOS			BDI SOBRE O VALOR DO SERVIÇO	VALOR TOTAL DO SERVIÇO COM BDI	PREÇOS TOTAIS	
										MATERIAL	M. OBRA
					25,00%						
					R\$	R\$					
107	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, COR BRANCO FOSCO/GELO/NEVE, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014, REF. SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIANS, CORAL, LUKSCOLOR OU EQUIVALENTE.	M2	30.000,00	7,50	5,60	13,10	3,28	16,38	225.000,00	168.000,00
108	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, CORES VARIADAS, EXCETO BRANCO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014, REF. SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIANS, CORAL, LUKSCOLOR OU EQUIVALENTE.	M2	100,00	9,20	7,30	16,50	4,13	20,63	920,00	730,00
109	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, CORES VARIADAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014, REF. SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIANS, CORAL, LUKSCOLOR OU EQUIVALENTE.	M2	30.100,00	9,20	5,60	14,80	3,70	18,50	276.920,00	168.560,00
110	REF. 95305	TEXTURA ACRÍLICA TIPO GRAFIATO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016, REF. SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIANS, CORAL, LUKSCOLOR OU EQUIVALENTE.	M2	600,00	7,23	5,63	12,86	3,22	16,08	4.338,00	3.378,00
111	REF. SBC 180023	PINTURA VERNIZ MARÍTIMO EM PLACAS CIMENTÍCIAS E TIJOLINHOS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014, REF. SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIANS, CORAL, LUKSCOLOR OU EQUIVALENTE.	M2	100,00	8,61	10,75	19,36	4,84	24,20	861,00	1.075,00
		PINTURA DE MADEIRA								R\$ 12.712,00	R\$ 18.417,00
112	REF. 74065/1_12/2020	PINTURA ESMALTE FOSCO PREMIUM, NA COR PREDOMINANTE, PARA MADEIRA DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO, REF. SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIANS, CORAL, LUKSCOLOR OU EQUIVALENTE.	M2	700,00	9,55	15,56	25,11	6,28	31,39	6.685,00	10.892,00
113	REF. SBC 180023	PINTURA VERNIZ MARÍTIMO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014, REF. SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIANS, CORAL, LUKSCOLOR OU EQUIVALENTE.	M2	700,00	8,61	10,75	19,36	4,84	24,20	6.027,00	7.525,00
		PINTURA ESQUADRIAS DE FERRO E SIMILARES METÁLICOS								R\$ 104.860,00	R\$ 499.062,50
114	REF. 100722	PINTURA COM TINTA DE FUNDO CONVERTEDOR DE FERRUGEM SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (POR DEMÃO). AF_01/2020, REF. TF 7 OU EQUIVALENTE	M2	750,00	2,98	15,97	18,95	4,74	23,69	2.235,00	11.977,50
115	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020, REF. SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIANS, CORAL, LUKSCOLOR OU EQUIVALENTE.	M2	500,00	3,05	15,97	19,02	4,76	23,78	1.525,00	7.985,00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_PAD 169128/2020_RP PINTURA LOTE 5 - A

3/6

ITEM	SINAPI CÓDIGO 03/2021	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	PREÇOS UNITÁRIOS			BDI SOBRE O VALOR DO SERVIÇO	VALOR TOTAL DO SERVIÇO COM BDI	PREÇOS TOTAIS	
										MATERIAL	M. OBRA
					25,00%						
					R\$	R\$					
116	100750	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO NA COR PREDOMINANTE (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃOS). AF_01/2020, REF. SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIANS, CORAL, LUKSCOLOR OU EQUIVALENTE.	M2	30.000,00	3,37	15,97	19,34	4,84	24,18	101.100,00	479.100,00
		PINTURA PISO DE CONCRETO								R\$ 34.950,00	R\$ 189.300,00
117	74245/001	PINTURA ACRILICA PREMIUM EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS, REF. SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIANS, CORAL, LUKSCOLOR OU EQUIVALENTE.	M2	15.000,00	2,33	12,62	14,95	3,74	18,69	34.950,00	189.300,00
		PINTURA PISO DE CONCRETO_FAIXAS DEMARCAÇÃO								R\$ 2.340,00	R\$ 8.780,00
118	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA EM PISO CIMENTADO_PNE, IDOSO, ETC., REF. SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIANS, CORAL, LUKSCOLOR OU EQUIVALENTE.	M2	200,00	4,68	17,56	22,24	5,56	27,80	936,00	3.512,00
119	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA EM PISO CIMENTADO_MEIO FIOS, VAGAS ESTACIONAMENTO, ETC., REF. SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIANS, CORAL, LUKSCOLOR OU EQUIVALENTE.	M2	300,00	4,68	17,56	22,24	5,56	27,80	1.404,00	5.268,00
		LIMPEZA FINAL DE OBRA								R\$ 1.340,00	R\$ 3.500,00
120	REF. ORSE 2450	LIMPEZA GERAL DE OBRA	M2	2.000,00	0,67	1,75	2,42	0,61	3,03	1.340,00	3.500,00
		JAKSON JUNIOR DE PETRIS - TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES CRT 04 - 5547520									

NEXO III E

4/6

TOTAL	BDI	VALOR
		TOTAL
	25,00%	
R\$	R\$	R\$
R\$ 101.358,50	R\$ 25.297,50	R\$ 126.656,00
35.050,00	8.750,00	43.800,00
23.550,00	5.850,00	29.400,00
1.170,00	292,50	1.462,50
13.580,00	3.400,00	16.980,00
3.658,50	915,00	4.573,50
24.350,00	6.090,00	30.440,00
R\$ 1.052.282,00	R\$ 263.239,00	R\$ 1.315.521,00
8.100,00	2.040,00	10.140,00
69.600,00	17.400,00	87.000,00
80.400,00	20.100,00	100.500,00
44.400,00	11.100,00	55.500,00

NEXO III E

5/6

TOTAL	BDI	VALOR
		TOTAL
	25,00%	
R\$	R\$	R\$
393.000,00	98.400,00	491.400,00
1.650,00	413,00	2.063,00
445.480,00	111.370,00	556.850,00
7.716,00	1.932,00	9.648,00
1.936,00	484,00	2.420,00
R\$ 31.129,00	R\$ 7.784,00	R\$ 38.913,00
17.577,00	4.396,00	21.973,00
13.552,00	3.388,00	16.940,00
R\$ 603.922,50	R\$ 151.135,00	R\$ 755.057,50
14.212,50	3.555,00	17.767,50
9.510,00	2.380,00	11.890,00

NEXO III E

6/6

TOTAL	BDI	VALOR
		TOTAL
	25,00%	
R\$	R\$	R\$
580.200,00	145.200,00	725.400,00
R\$ 224.250,00	R\$ 56.100,00	R\$ 280.350,00
224.250,00	56.100,00	280.350,00
R\$ 11.120,00	R\$ 2.780,00	R\$ 13.900,00
4.448,00	1.112,00	5.560,00
6.672,00	1.668,00	8.340,00
R\$ 4.840,00	R\$ 1.220,00	R\$ 6.060,00
4.840,00	1.220,00	6.060,00
	TOTAL MATERIAL:	R\$ 774.565,50
	TOTAL MÃO-DE-OBRA:	R\$ 1.254.336,50
	TOTAL SEM BDI:	R\$ 2.028.902,00
	TOTAL BDI:	R\$ 507.555,50
	TOTAL GERAL:	R\$ 2.536.457,50