

CURVA ABC							
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidade	Quantidade	Item	Cons. Total	Cons. Acumul.	% acumulado
2.5.3.23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINA CORTA-FOGO AUTOMÁTICA. EW90. PREENCHIMENTO COMPLETO DA MAIOR ALTURA DO VÃO, DIMENSÕES TOTAIS DE 330X132CM INSTALAÇÃO EM GUICHÊ DE ATENDIMENTO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE APOIO E PAINEL DE CONTROLE PARA AUTOMATIZAÇÃO DA CORTINA E TODOS OS COMPONENTES DA CORTINA CORTA-FOGO. INTERLIGAÇÃO DA AUTOMATIZAÇÃO JUNTO À CENTRAL DE ALARME.	UN	2,00	1	228.555,05	228.555,05	17,24%
1.5.2.13 / 1.5.3.6 / 1.5.4.1.8 / 5.5.2.5 / 2.5.3.2 / 2.5.4.3	PARADE DRYWALL 150/90/400/ 2 RF 15 – 2 RF 15 CF120. COM 4 CHAPAS RF DE 15MM - ESPESSURA TOTAL 150MM. LARGURA DOS MONTANTES 90MM. MONTANTES DUPLOS. DISTANCIA ENTRE EIXOS DOS MONTANTES 400MM. ALTURA MÁXIMA 5,60M. RESISTENCIA AO FOGO 120MIN. COM LÂ DE ROCHA. REFERENCIA PARADE W112-150/90 KNAUF.	M2	785,15	1	175.342,47	403.897,52	30,47%
1.7.1.39 / 2.7.1.22	CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 2 X 1,5 MM². ISOLAMENTO 600V, ISOLAÇÃO EM VC/E 105°C - PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO	M	6.220,00	1	70.489,72	474.387,24	35,78%
1.5.3.15 / 1.5.4.1.18 / 1.5.5.10 / 2.5.2.14 / 2.5.3.10 / 2.5.4.11	PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, BATENTE EM CHAPA Nº 18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE. DEVE SER APRESENTADO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR 11742:2018. (1,60X2,10 E 1,80X2,10)	M2	94,29	1	62.566,13	536.953,37	40,50%
1.5.3.20	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. REINSTALAÇÃO	M2	2.778,43	1	45.045,30	581.998,67	43,90%
1.5.4.2.3 / 1.7.1.25 / 2.7.1.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.940,00	1	42.256,51	624.255,18	47,09%
2.7.2.5	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA PARA SISTEMAS ENDEREÇÁVEIS - REFERÊNCIA EATON CAP 320 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	169,00	1	42.023,96	666.279,14	50,26%
1.5.1.2 / 2.5.1.2	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE SELANTE INTUMESCENTE CORTA-FOGO PARA PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA INCÊNDIO DE ABERTURAS PARA PASSAGEM DE ELEMENTOS EM PAREDES DE ALVENARIA E DRYWALL ROSA. PRODUTO MOLDÁVEL E DE FÁCIL APLICAÇÃO. APLICAÇÃO JUNTO AO PREENCHIMENTO DOS VÃOS COM LÂ DE ROCHA. FUNÇÃO CORTA-FOGO DE NO MÍNIMO 3 HORAS. REFERÊNCIA: METACALK 1200, SELANTE FS-ONE MAX HILTI, CKC FM-012.	M2	39,00	1	38.935,16	705.214,30	53,20%
1.6.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO FERRO GALVANIZADO 4". INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE	M	208,51	1	36.661,28	741.875,58	55,96%
1.7.2.4 / 2.7.2.4	SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL COM LED LINHA EATON CASB393 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	55,00	1	31.287,44	773.163,02	58,32%
1.2.2 / 1.5.2.14 / 1.5.2.19 / 1.5.3.7 / 1.5.3.11 / 1.5.4.1.9 / 1.5.1.1.14 / 1.5.5.7 / 1.6.30 / 2.2.2 / 2.5.2.11 / 2.5.3.3 / 2.5.3.8 / 2.5.4.4 / 2.5.4.9	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. CORREÇÃO DOS PONTOS DANIFICADOS PELA REMOÇÃO DA SINALIZAÇÃO	M2	1.767,96	1	30.033,08	803.196,10	60,59%
1.5.2.24	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA CORTA-FOGO INDUSTRIAL COMPLETA, DE ABRIR, EM DUAS FOLHAS, 3000X3000mm. FABRICADA DE ACORDO COM NBR 11711. COM SELO DE CERTIFICAÇÃO. COM MARCO EM AÇO E DOBRADIÇAS HELICOIDAIS ESPECIAIS. INCLUSIVE PLAQUETA METÁLICA COM INFORMAÇÕES (NBR 11711). INCLUSIVE ELETROIMÃ E PORTICO ESTRUTURAL. INCLUSIVE BARRA ANTI PANICO DUPLA.	UN	1,00	1	29.277,69	832.473,79	62,80%
1.6.11 / 2.6.9	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	357,61	1	28.005,32	860.479,11	64,91%
1.7.2.1 / 2.7.2.1	PAINEL PARA CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO, EM CONFORMIDADE COM NORMA EN-54, MODELO CF1200VDS FABRICANTE EATON OU EQUIVALENTE TÉCNICO, 2 LAÇOS, ENDEREÇÁVEL, INCLUINDO: PLACA DE REDE PARA CENTRAL CF 1200, 28 MÓDULOS COM 1 SAÍDA NO/NC MCM	UN	2,00	1	27.726,32	888.205,43	67,00%
1.5.2.22 / 1.5.2.23 / 1.5.3.13 / 1.5.4.1.17 / 2.5.3.11 / 2.5.4.13	PORTA CORTA-FOGO, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, DE ABRIR, UMA FOLHA COM DOBRADIÇA ESPECIAL, MOLA DE FECHAMENTO, FECHADURA, MAÇANETA E DEMAIS FERRAGENS DE ACABAMENTO, DIMENSÕES 0,80 X 2,10 M OU 0,90M. INCLUSIVE BATENTE EM CHAPA GALVANIZADA Nº14. INSTALAÇÃO EM PAREDE DRYWALL OU ALVENARIA. DEVE SER APRESENTADO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR 11742:2018	UN	15,00	1	26.346,72	914.552,15	68,99%
1.2.3 / 1.5.2.21 / 1.5.3.12 / 1.5.4.1.16 / 1.5.5.9 / 1.6.31 / 2.2.3 / 2.5.3.9 / 2.5.3.19 / 2.5.4.10 / 2.5.2.13	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. CORREÇÃO DOS PONTOS DANIFICADOS PELA REMOÇÃO DA SINALIZAÇÃO	M2	1.805,09	1	25.970,64	940.522,79	70,95%
1.7.1.32 / 2.5.1.15	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	M	1.172,00	1	24.758,50	965.281,29	72,81%
1.5.2.25 / 1.5.3.17 / 1.5.4.1.21 / 1.5.5.12 / 1.7.1.36 / 2.5.2.16 / 2.5.3.12 / 2.5.4.14 / 2.5.7.1.19	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020. EM TODAS AS PORTAS CORTA-FOGO INSTALADAS	M2	453,15	1	21.326,37	986.607,66	74,42%
1.4.1 / 2.4.1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020. 30 LEDS. 100 LUMENS. AUTOMAÇÃO DE 3/6 HORAS	UN	545,00	1	20.573,75	1.007.181,41	75,97%
1.5.1.3 / 2.5.1.3	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO ANTIFOGO EM CABOS PLÁSTICOS ELÉTRICOS OU ELETROCALHAS. APLICAÇÃO SOBRE O FORRO, EM LOCAIS DE PASSAGEM POR PAREDES DE COMPARTIMENTAÇÃO, APLICAÇÃO ULTRAPASSANDO NO MÍNIMO O COBRIMENTO DE 1 METRO LINEAR PARA CADA LADO DA COMPARTIMENTAÇÃO. QUANDO EM CONTATO COM O FOGO DEVE REAGIR DISSIPANDO E REFLETINDO O CALOR, ISOLANDO TERMICAMENTE O MATERIAL PROTEGIDO. REFERÊNCIA: CP-670 HILTI, CKC-6150, METACALK CABLE COATING.	M2	60,00	1	18.687,76	1.025.869,17	77,38%
1.5.4.1.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA ANTIPANICO DUPLA	UN	9,00	1	16.453,13	1.042.322,30	78,63%
1.7.2.3 / 2.7.2.3	ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL - LINHA EATON CBG370S OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	52,00	1	15.715,05	1.058.037,35	79,81%
1.5.4.1.4	DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS	M2	191,26	1	12.082,85	1.070.120,20	80,72%
1.5.2.18 / 1.5.4.1.13 / 1.5.5.6 / 1.5.3.10 / 2.5.3.7 / 2.5.4.8 / 2.5.2.10	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014. COMPLEMENTO DO VÃO DE JANELAS REMOVIDAS.	M2	315,34	1	11.604,52	1.081.724,72	81,60%
1.5.4.2.6 / 1.7.1.30 / 2.7.1.12	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	324,00	1	11.485,80	1.093.210,52	82,46%

1.7.2.5 / 2.7.2.7	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÕES NO PROJETO EXECUTIVO E AS BUILT, SUPERVISÃO, COMISSIONAMENTO, TESTES E TREINAMENTO.	UN	2,00	1	11.314,60	1.104.525,12	83,32%
1.5.2.16 / 1.5.4.1.11 / 1.5.5.4 / 2.5.3.5 / 2.5.4.6 / 2.5.2.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014. COMPLEMENTO DO VÃO DE JANELAS REMOVIDAS.	M2	155,66	1	10.600,46	1.115.125,58	84,12%
2.7.2.6	DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCÍMETRO PARA SISTEMAS ENDEREÇÁVEIS - REFERÊNCIA CAH330 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	46,00	1	10.450,05	1.125.575,63	84,91%
1.7.2.2 / 2.7.2.2	MÓDULO DE COMUNICAÇÃO ENTRADA E SAÍDA NA-NF ENDEREÇÁVEL - LINHA EATON MCOM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	37,00	1	9.076,56	1.134.652,19	85,59%
2.6.5	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTÉTICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	UN	18,00	1	7.027,20	1.141.679,39	86,12%
1.5.2.26 / 1.5.3.18 / 1.5.4.1.20 / 1.5.5.11 / 2.5.2.15 / 2.5.3.13 / 2.5.4.12	DESTRAVADOR MAGNÉTICO (ELETROIÂM) PARA PORTA CORTA-FOGO DE 24VCC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	36,00	1	6.686,58	1.148.365,97	86,62%
1.7.1.28 / 2.7.1.10	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	1.136,00	1	6.631,40	1.154.997,37	87,12%
1.6.35 / 2.6.26	TESTE DE ESTANQUEIDADE HIDROSTÁTICO EM REDE DE HIDRANTES COM 33 PONTOS DE HIDRANTE, COM EMISSÃO DE LAUDO E ART. SEDE TRE	UN	2,00	1	6.000,00	1.160.997,37	87,58%
2.6.4	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", E REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SEM MANGUEIRA E SEM ESGUICHO	UN	9,00	1	5.406,30	1.166.403,67	87,99%
1.7.1.26 / 2.7.1.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	348,00	1	5.398,36	1.171.802,03	88,39%
1.6.23 / 2.6.16	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	113,22	1	5.352,48	1.177.154,51	88,80%
1.5.2.15	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.415,23	1	5.147,87	1.182.302,38	89,18%
1.5.2.11 / 1.5.3.4 / 1.5.4.1.7 / 1.5.5.3 / 1.6.1 / 1.7.1.1 / 2.5.2.4 / 2.5.3.1 / 2.5.4.2 / 2.6.1 / 2.7.1.1	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M2	2.915,63	1	5.065,91	1.187.368,29	89,57%
1.7.1.33 / 2.5.1.16	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	586,00	1	4.907,75	1.192.276,04	89,94%
1.2.6 / 2.2.6	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO S2, S3, S8, S9, S10, S11, OU S12	UN	236,00	1	4.560,70	1.196.836,74	90,28%
1.6.15 / 2.6.12	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	37,00	1	4.391,90	1.201.228,64	90,61%
1.6.13 / 2.6.10	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	454,41	1	4.368,02	1.205.596,66	90,94%
1.6.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 4"	UN	21,00	1	4.257,75	1.209.854,41	91,26%
1.5.2.29	PORTA EM VIDRO LAMINADO INCOLOR 10MM COM FERRAGENS. INSTALAÇÃO COM MOLA HIDRAULICA E BARRA ANTIPANICO DUPLA (ITENS ABAIXO) - BIBLIOTECA	M2	5,07	1	4.110,70	1.213.965,11	91,57%
1.5.2.7	REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	UN	3,00	1	4.055,70	1.218.020,81	91,88%
1.5.2.36 / 1.5.3.21 / 1.6.26 / 1.7.1.6	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	89,24	1	4.021,38	1.222.042,19	92,18%
1.5.2.28 / 1.5.3.19	REMOÇÃO DE FECHADURA INTERNA E EXTERNA EM PORTA DE MADEIRA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO DOS FUROS COM MASSA CORRIDA PARA MADEIRA E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA ANTIPANICO DUPLA - PORTA DE SAÍDA PRÓXIMO AO AUDITÓRIO	UN	2,00	1	3.727,58	1.225.769,77	92,46%
1.4.5 / 2.4.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PP, 3 VIAS	M	909,50	1	3.683,49	1.229.453,26	92,74%
1.6.7	REMOCAO DE TUBULACAO EM FERRO FUNDIDO DN 50 A 300 mm	M	203,10	1	3.450,16	1.232.903,42	93,00%
1.4.3 / 2.4.4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO FAROLETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00	1	2.773,05	1.235.676,47	93,21%
1.6.6	DEMOLIÇÃO DE SHAFT PARA TUBULAÇÃO DE HIDRANTES EM DRY WALL	M2	30,00	1	2.754,38	1.238.430,85	93,42%
1.5.2.37 / 1.5.3.22 / 1.6.27 / 1.7.1.7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	89,24	1	2.711,79	1.241.142,64	93,62%
1.7.1.37 / 2.7.1.20	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	59,00	1	2.699,25	1.243.841,89	93,83%
1.6.34	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. Ref: Viapol, Dryko, Denver	M2	34,56	1	2.545,78	1.246.387,67	94,02%
1.4.6 / 2.4.7	PLUG FEMEA TRIPOLAR 2P + T 250V. INSTALAÇÃO SOBRE O FORRO, PARA CONEXÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA	UN	554,00	1	2.499,93	1.248.887,60	94,21%
1.7.1.27 / 2.7.1.14	UNIDUT MÚLTIPLO, DIÂMETRO 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	696,00	1	2.496,90	1.251.384,50	94,40%
1.5.4.2.5 / 1.7.1.29 / 2.7.1.11	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	231,00	1	2.460,15	1.253.844,65	94,58%
1.5.2.4 / 1.5.4.1.3	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CORTINA TIPO PERSIANA VERTICAL COMPLETA	M2	40,40	1	2.251,80	1.256.096,45	94,75%
1.7.1.38 / 2.7.1.21	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018	UN	13,00	1	2.093,16	1.258.189,61	94,91%
3.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M3	300,00	1	2.092,50	1.260.282,11	95,07%
1.5.2.17 / 1.5.3.9 / 1.5.4.1.12 / 1.5.5.5 / 2.5.2.9 / 2.5.3.6 / 2.5.4.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014. COMPLEMENTO DO VÃO DE JANELAS REMOVIDAS.	M2	315,34	1	2.041,86	1.262.323,97	95,22%
1.2.5 / 2.2.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO E1, E2, E5, E7 OU P4	UN	152,00	1	2.019,70	1.264.343,67	95,37%

1.5.1.5	DAMPER CORTA FOGO EM CHAPA GALV.+VALVULA SOLENOIDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (DIMENSÕES DOS DUTOS DE VENTILAÇÕES 350X150MM E 300X150MM)	UN	2,00	1	1.981,80	1.266.325,47	95,52%
1.6.8	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA HIDRANTE, INCLUSIVE REINSTALAÇÃO DE ADAPTADOR STORZ 2 1/2", E REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2"	UN	13,00	1	1.942,20	1.268.267,67	95,67%
1.5.2.27 / 1.5.3.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA ANTIPANICO SIMPLES - PORTA AO LADO DO PORTÃO INDUSTRIAL	UN	2,00	1	1.936,62	1.270.204,29	95,81%
2.5.2.18 / 2.6.20	RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	137,20	1	1.888,22	1.272.092,51	95,96%
1.5.2.30	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE BARRA ANTIPÁNICO, PARA PORTA DUPLA EM VIDRO - BIBLIOTECA	CJ	1,00	1	1.846,50	1.273.939,01	96,10%
1.6.21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TE 90 FERRO GALVANIZADO DIAM. 4"	UN	6,00	1	1.757,10	1.275.696,11	96,23%
1.6.16 / 2.6.13	LUIVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00	1	1.637,25	1.277.333,36	96,35%
1.6.20 / 2.6.14	TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	1	1.617,88	1.278.951,24	96,47%
1.5.2.31	MOLA HIDRÁULICA P/PORTA DE VIDRO - BIBLIOTECA	UN	2,00	1	1.534,80	1.280.486,04	96,59%
1.3.1 / 2.3.1	INSTALAÇÃO DE EXTINTOR. FORNECIMENTO DE EXTINTOR PELO TRE-PR	UN	100,00	1	1.518,75	1.282.004,79	96,71%
3.1	LIMPEZA GERAL	M2	500,00	1	1.493,75	1.283.498,54	96,82%
1.5.2.38 / 1.5.3.23 / 1.6.28 / 1.7.1.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	89,24	1	1.471,34	1.284.969,88	96,93%
2.6.7	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RÁPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	UN	9,00	1	1.453,28	1.286.423,16	97,04%
3.2	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M	MXMES	90,00	1	1.350,00	1.287.773,16	97,14%
3.4	CAÇAMBA 5M² PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS, INCLUSIVE CERTIFICADO DE DESCARTE CORRETO	UN	5,00	1	1.343,75	1.289.116,91	97,24%
2.5.2.3	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA	M2	54,62	1	1.333,41	1.290.450,32	97,34%
1.6.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUIVA FERRO GALVANIZADO DIAM. 4"	UN	10,00	1	1.304,50	1.291.754,82	97,44%
1.5.4.2.7 / 1.7.1.31 / 2.7.1.13	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	383,00	1	1.302,20	1.293.057,02	97,54%
1.6.9	TESTE HIDROSTATICO DE MANGUEIRA DE HIDRANTE, COM EMISSÃO DE LAUDO. MANGUEIRAS EXISTENTES	UN	86,00	1	1.290,00	1.294.347,02	97,64%
1.4.7 / 2.4.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA SIMPLES DE SOBREPOR 2P+T, 250V, CONJUNTO CAIXA + MODULO	UN	40,00	1	1.284,50	1.295.631,52	97,73%
1.6.22 / 2.6.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CRUZETA FERRO GALVANIZADO 2.1/2"	UN	7,00	1	1.259,30	1.296.890,82	97,83%
1.5.4.1.5	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE MANEIRA CUIDADOSA DAS DIVISÓRIAS DESMONTADAS ATÉ IMÓVEL DEPÓSITO DO TRE-PR (UNIDADE: M2XKM)	M2XKM	95,63	1	1.152,34	1.298.043,16	97,91%
1.5.1.4 2.5.1.4	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FITA (TIRA) INTUMESCENTE FLEXÍVEL, PARA ENVOLVER TUBULAÇÕES PLÁSTICAS E TUBULAÇÕES COM ISOLAMENTO TÉRMICO. APLICAÇÃO EM AMBOS OS LADOS DA PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO, CONFORME INDICAÇÕES E ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE. REFERÊNCIA: METACAULK WRAP STRIP, CP 648-E HILTI, CKC INF5 0812H.	M	36,50	1	1.040,06	1.299.083,22	97,99%
1.7.1.35 / 2.5.1.18	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 PARA APLICAÇÃO NOS ELETRODUTOS EXTERNOS	M2	91,80	1	1.029,31	1.300.112,53	98,07%
1.5.1.1 / 2.5.1.1	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LA DE ROCHA EM PAREDES DE COMPARTIMENTAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS VÃOS DE PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, ELETROCALHAS E FIAÇÃO.	M2	35,00	1	997,94	1.301.110,47	98,15%
1.5.2.1 / 1.5.4.1.1 / 1.5.5.1 / 2.5.2.1	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	34,93	1	934,38	1.302.044,85	98,22%
1.5.2.3 / 1.5.2.32	REMOÇÃO DE GRADES DE FERRO EM JANELAS. COM REAPROVEITAMENTO	M2	10,40	1	920,69	1.302.965,54	98,29%
1.4.4 / 2.4.5	CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 20 X 10 MM	M	92,00	1	915,40	1.303.880,94	98,36%
1.5.2.6 / 1.7.1.22	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015. FECHAMENTOS DOS PONTOS DE FIXAÇÃO DAS ESTANTES REMOVIDAS	UN	163,00	1	904,65	1.304.785,59	98,42%
1.5.2.20 / 1.5.4.1.15 / 1.5.5.8 / 2.5.2.12	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	36,61	1	806,79	1.305.592,38	98,48%
1.5.4.2.18	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00	1	769,65	1.306.362,03	98,54%
1.6.19	LUIVA DE REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO D=113mm (4") X 75mm (2 1/2")	UN	5,00	1	762,31	1.307.124,34	98,60%
2.6.17	HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA. INCLUSIVE REGISTRO GLOBO ANGULAR 45, ADAPTADOR, E TAMPÃO CEGO COM CORRENTE. TAMPA EM FERRO FUNDIDO, CONFORME NORMAS VIGENTES.	UN	1,00	1	758,34	1.307.882,68	98,66%
1.7.1.34 / 2.5.1.17	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS	UN	68,00	1	724,20	1.308.606,88	98,71%
1.5.4.4.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	78,00	1	716,63	1.309.323,51	98,77%
1.5.4.2.11 / 1.5.4.4.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	213,00	1	692,25	1.310.015,76	98,82%
1.6.29	LIMPEZA/PREPARO SUPERFÍCIE P/PINTURA	M2	60,00	1	682,50	1.310.698,26	98,87%
1.5.2.2 / 1.5.3.1 / 1.5.4.1.2 / 1.5.5.2 / 2.5.2.2 / 2.5.4.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	67,64	1	625,68	1.311.323,94	98,92%
2.5.3.21	BANCADA DE GRANITO. E=2CM. VERDE LABRADOR. INCLUSIVE FIXAÇÃO COM MÃO FRANCESA. ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE GUICHÊS DE ATENDIMENTO	M2	1,20	1	606,75	1.311.930,69	98,96%
1.1.1 / 2.1.1	ART (ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA)	UN.	2,00	1	584,86	1.312.515,55	99,01%
1.5.2.5	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	66,60	1	536,96	1.313.052,51	99,05%
2.6.18	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	4,00	1	528,95	1.313.581,46	99,09%
1.5.4.1.6	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES EM GERAL COM PLÁSTICO BOLHA OU PAPELÃO. PARA PROTEÇÃO DAS DIVISÓRIAS ARMAZENADAS.	M2	191,26	1	514,01	1.314.095,47	99,13%
1.6.14 / 2.6.11	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	M	107,70	1	499,48	1.314.594,95	99,16%
1.3.2 / 2.3.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPEU PARA EXTINTOR COM PARAFUSO E BUCHA DE NYLON	UN	5,00	1	469,07	1.315.064,02	99,20%
1.7.1.9 / 2.6.2 / 2.7.1.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	5,35	1	457,70	1.315.521,72	99,23%
1.5.1.6	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DAMPER CORTA-FOGO. PREPARO E ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NOS DUTOS DE VENTILAÇÃO	UN	2,00	1	456,60	1.315.978,32	99,27%
1.5.2.12 / 1.5.3.4 / 1.6.2 / 1.7.1.2	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	89,24	1	446,20	1.316.424,52	99,30%

1.5.4.4.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00	1	414,86	1.316.839,38	99,33%
1.5.4.3.2	LUMINARIA PAINEL LED DE SOBREPOR QUADRADO 23X4CM 18W 4000K B	UN	3,00	1	405,38	1.317.244,76	99,36%
2.4.3	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE LUMINARIA DE EMERGÊNCIA JÁ EXISTENTE.	UN	30,00	1	399,75	1.317.644,51	99,39%
1.6.10	REINSTALAÇÃO DE REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2". CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DOS MATERIAIS	UN	13,00	1	357,66	1.318.002,17	99,42%
1.7.1.21	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	9,00	1	330,64	1.318.332,81	99,45%
1.5.2.9	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00	1	315,83	1.318.648,64	99,47%
1.2.1 / 2.1.1	REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCÊNDIO, SEM REAPROVEITAMENTO. REMOÇÃO DAS PLACAS PARA REINSTALAÇÃO EM LOCAL CONFORME O PROJETO E PLACAS DE EXTINTOR EM MODELO ANTIGO	UN	70,00	1	302,76	1.318.951,40	99,49%
1.5.4.2.17	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00	1	294,15	1.319.245,55	99,51%
1.7.1.17	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	0,24	1	290,43	1.319.535,98	99,54%
1.7.1.23 / 2.6.22 / 2.7.1.6	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	5,35	1	277,55	1.319.813,53	99,56%
1.5.2.8	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	1	277,00	1.320.090,53	99,58%
1.7.1.16	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	0,24	1	275,95	1.320.366,48	99,60%
1.5.4.2.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	54,00	1	274,73	1.320.641,21	99,62%
1.6.32	FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA ESPESSURA 12MM. CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	2,00	1	268,20	1.320.909,41	99,64%
1.6.5 / 2.5.3.17	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	4,62	1	261,22	1.321.170,63	99,66%
2.5.3.15	REMOÇÃO CUIDADOSA DE DIVISÓRIA DE GRANITO. ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE GUICHÊS DE ATENDIMENTO	UN	2,00	1	258,10	1.321.428,73	99,68%
1.5.4.4.1 / 1.7.1.4	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	363,00	1	245,03	1.321.673,76	99,70%
1.5.4.2.19	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR 30.000 BTU'S	UN	1,00	1	231,89	1.321.905,65	99,71%
1.6.33	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA. CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	28,80	1	224,64	1.322.130,29	99,73%
1.2.4 / 2.2.4	REINSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCÊNDIO - REAPROVEITAMENTO DAS PLACAS JÁ EXISTENTES. PLACAS DE CÓDIGO E5 (8), E1 (1), E7 (1), S2 (8), S3 (1), S8 (4).	UN	50,00	1	216,26	1.322.346,55	99,75%
2.5.3.22	RECOLOCACAO DE FOLHAS DE JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE GUICHÊS DE ATENDIMENTO	UN	2,00	1	201,95	1.322.548,50	99,76%
1.7.1.24 / 2.6.23 / 2.7.1.7	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	16,75	1	171,49	1.322.719,99	99,78%
1.2.7 / 2.2.7	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "14 X 14" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO S17	UN	12,00	1	159,45	1.322.879,44	99,79%
1.5.4.2.12	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16,00	1	136,00	1.323.015,44	99,80%
1.5.4.3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	54,00	1	124,88	1.323.140,32	99,81%
2.5.3.14	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE GUICHÊS DE ATENDIMENTO	M2	4,62	1	123,59	1.323.263,91	99,82%
1.5.4.3.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16,00	1	121,60	1.323.385,51	99,83%
2.6.8	CHAVE DÚPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	UN	9,00	1	117,79	1.323.503,30	99,84%
1.7.1.15 / 2.6.24 / 2.7.1.5	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_08/2017	M3	0,63	1	115,51	1.323.618,81	99,84%
2.6.3 / 2.7.1.3	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,80	1	115,25	1.323.734,06	99,85%
1.5.4.2.9	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	6,00	1	115,20	1.323.849,26	99,86%
1.5.4.2.1	RETIRADA APARELHO AR CONDICIONADO DE JANELA	UN	1,00	1	108,95	1.323.958,21	99,87%
2.5.3.20	REINSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO. ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE GUICHÊS DE ATENDIMENTO	M2	2,07	1	102,41	1.324.060,62	99,88%
1.5.4.4.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	1	102,30	1.324.162,92	99,89%
1.6.3	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	M2	28,80	1	97,56	1.324.260,48	99,89%
1.5.4.3.6	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	1	95,55	1.324.356,03	99,90%
1.7.1.14	REJUNTAMENTO PISO PARALELEPIPEDOS COM CASCALHO E BETUME	M2	1,23	1	89,74	1.324.445,77	99,91%
1.5.3.3	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	H	4,00	1	86,50	1.324.532,27	99,91%
1.6.24 / 2.6.19	CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 1 TUBO DE DIÂMETRO EQUIVALENTE IGUAL À 50 MM. AF_05/2015	UN	12,00	1	83,70	1.324.615,97	99,92%
1.4.2 / 2.4.2 / 1.5.4.3.1	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	64,00	1	82,41	1.324.698,38	99,93%
1.5.4.2.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	1	79,49	1.324.777,87	99,93%
1.5.2.10	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES. COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. SALA DE GESTÃO DE PROJETOS SOCIAIS, PARA INSTALAÇÃO DE PAREDE DE DRYWALL JUNTO À DIVISÓRIA	M	5,80	1	72,35	1.324.850,22	99,94%
1.7.1.19	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	0,46	1	63,26	1.324.913,48	99,94%
1.5.4.2.8	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3" , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	6,00	1	59,85	1.324.973,33	99,95%
1.5.3.2	RETIRADA DE BATENTES	UN	1,00	1	59,36	1.325.032,69	99,95%

1.5.2.33	REINSTALAÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO APARENTE EM PAREDE. CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. SALA DE GESTÃO DE PROJETOS SOCIAIS	M	6,00	1	58,05	1.325.090,74	99,96%
1.7.1.10	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,82	1	56,28	1.325.147,02	99,96%
1.2.8 / 2.2.8	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, CIRCULAR, *14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO P1 OU P2	UN	4,00	1	53,16	1.325.200,18	99,96%
1.5.4.2.2	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	1,00	1	52,66	1.325.252,84	99,97%
1.6.4	REMOÇÃO DE PLACA CIMENTÍCIA DE FECHAMENTO. CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	H	2,00	1	43,25	1.325.296,09	99,97%
1.7.1.13	RETIRADA E RECOMPOSICAO DE PISO EM PARALELEPIPEDO(MAO-DE-OBRA)	M2	1,23	1	41,99	1.325.338,08	99,97%
1.5.4.4.6	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS) - REINSTALAÇÃO	UN	2,00	1	40,10	1.325.378,18	99,98%
1.5.4.2.14	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3,00	1	37,88	1.325.416,06	99,98%
1.5.4.3.4	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	1	33,71	1.325.449,77	99,98%
1.7.1.18	RECOMPOSIÇÃO DO PISO PEDRA MIRACEMA	M2	0,50	1	30,89	1.325.480,66	99,98%
1.5.4.4.2 / 1.7.1.3	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	42,00	1	28,36	1.325.509,02	99,99%
1.5.4.2.16	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	1	26,55	1.325.535,57	99,99%
1.5.4.2.4	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	1	25,95	1.325.561,52	99,99%
1.7.1.11	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	0,68	1	18,86	1.325.580,38	99,99%
1.5.4.2.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	1	18,03	1.325.598,41	99,99%
2.6.25	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	1,05	1	17,89	1.325.616,30	99,99%
1.5.2.34	REINSTALAÇÃO DE TOMADA DE SOBREPOR EM ELETRODUTO RIGIDO. CAIXA + MÓDULO	UN	1,00	1	14,96	1.325.631,26	100,00%
1.7.1.12	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO PEDRA MIRACEMA	M3	0,05	1	13,98	1.325.645,24	100,00%
1.5.4.4.4	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) - REINSTALAÇÃO	UN	1,00	1	12,81	1.325.658,05	100,00%
2.5.3.18	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014. ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE GUICHÊS DE ATENDIMENTO	M2	0,53	1	12,23	1.325.670,28	100,00%
2.5.3.16	CORTE E PREPARO DE GRANITO. ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE GUICHÊS DE ATENDIMENTO	M	5,60	1	12,11	1.325.682,39	100,00%
1.7.1.20	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	0,22	1	2,03	1.325.684,42	100,00%
			A	A = 3,96% dos itens		7 serviços	50,26%
			B	B = 9,04% dos itens		16 serviços	30,46%
			C	C = 87,00% dos itens		154 serviços	19,28%

